

Znak sprawy: DPS/271/1/2020

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

**„Budowa trzech indywidualnych kotłowni gazowych
z wewnętrzną instalacją gazu w obiektach zespołu Pałacowo-
Parkowego w Kocku”**

Zatwierdził w dniu 10 lutego 2020 r.

Domu Pomocy Społecznej w Kocku


mgr Marta Jakubowska-Dados

(podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

Rozdział 1.

Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego.

Dom Pomocy Społecznej w Kocku
ul. T. Kościuszki 1, 21– 150 Kock
REGON: 001099503, NIP: 714 10 32 537
tel. (81) 859 11 25, e-mail: zp@dpskock.pl

Rozdział 2.

Tryb udzielenia zamówienia.

Przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2019 r. poz.1843) – Prawo zamówień publicznych.

Rozdział 3.

Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiot zamówienia:

Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Główny przedmiot zamówienia:

- 45000000-7 Roboty budowlane
- 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
- 45331110-0 Instalowanie kotłów
- 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
- 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
- 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
- 45453000-7 Roboty remontowe

2. Przedmiotem zamówienia jest „**Budowa trzech indywidualnych kotłowni gazowych z wewnętrzną instalacją gazu w obiektach zespołu Pałacowo- Parkowego w Kocku**”:

- 1) Szczegółowy zakres robót budowlanych oraz robót instalacyjnych składających się na przedmiot zamówienia określony został w Projekcie Budowlano- Wykonawczym, przedmiarze robót oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) - załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i obejmuje:
 - a) budowę trzech indywidualnych kotłowni gazowych kondensacyjnych, które obsługiwać będą w zakresie c.o. i c.w.u. budynku zachodni, wschodni, główny, oraz garażowy Zespołu Pałacowo – Parkowego w Kocku. Kotłownie zlokalizowane będą w wydzielonych pomieszczeniach na poddaszu każdego z budynków;
 - b) budowę wewnętrznych instalacji gazu dla każdej z kotłowni na odcinku od projektowanej szafki gazowej na elewacji każdego z budynków (dla budynku oficyny zachodniej wymiana istniejącej szafki gazowej na projektowaną);